

# ConTech

INSTALLATIONEN GMBH

ConTech Installationen GmbH

Ryffstrasse 21  
4056 Basel  
061 556 01 22  
info@contechgmbh.ch  
MWST: CHE-489.730.496

Herr  
Blanc  
In den Hagenbuchen 8  
4144 Arlesheim

## Offerte 2024.0036

Basel, 17.12.2024 / RF

Objekt In den Hagenbuchen 8  
4144 Arlesheim

Projekt 24 Heizungsanlage

Sehr geehrter Herr Blanc

Wir danken Ihnen für Ihre Anfrage und offerieren Ihnen die Arbeiten wie folgt:

Code	Text	Menge	ME	Preis	Total
<b>24</b>	<b>Heizungsanlagen</b>				
<b>240</b>	<b>Uebergangsposition</b>				
<b>240.0</b>	<b>Demontearbeiten</b>				
	Demontage vom Alten Kessel und Entsorgung Leitungen zurück schneiden				
		1.00	pl		1'500.00
<b>240.0</b>	<b>Total Demontearbeiten</b>				<b>1'500.00</b>
<b>240</b>	<b>Total Uebergangsposition</b>				<b>1'500.00</b>
<b>242</b>	<b>Wärmeerzeugung</b>				
<b>242.0</b>	<b>Wärmeerzeuger</b>				
3735245	STRATON L 66.2 mit VB2.54 VD vollkond. Öl-Brennwertkessel, 45-65,1kW Energieeffizienzklasse A, mit schad- stoffarmen zweistufigen Blaubrenner. Kesselkonstruktion in robuster Dreizug- bauweise. Obenliegender Feuerraum, darunter zweiter und dritter Zug aus speziellen hydrogeformten Drallrohren für hohe Wärmeübertragung und Kondensa-				

Alle Zahlungen sind zu richten an ConTech Installationen

IBAN: CH 84 0023 3233 2102 9701 N

Code	Text	Menge	ME	Preis	Total
	<p>tionsrate. Alle heizgas- oder kondensatberührten Bauteile sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt. Damit ist ein Betrieb ohne Einschränkung von Rücklauftemperatur, Volumenstrom oder Brennerkleinlast möglich. Hoch- und Niedertemperatur-Rücklaufanschluss. Schaltfeld mit witterungsgeführtem Regler LOGON B G2Z1 für zweistufigen Brennerbetrieb, ein Mischer-Heizkreis, Brauchwasserladung, Zirkulationspumpe, sowie einer Vielzahl von Sonderfunktionen inkl. Solareinbindung. Zweistufiger Blaubrenner für niedrigste Schadstoffemissionen mit drehzahlgesteuertem Gebläse und Ansaugschalldämpfer.</p> <p>Brennstoff: Ökoheizöl schwefelarm. Für die Wasserbeschaffenheit gelten die SWKI Richtlinie BT 102-01 sowie die Angaben im ELCO Preisbuch. Die Gewährleistung ist gebunden an die Beachtung der Wasserbeschaffenheit.</p> <p>Lieferumfang:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kesselkörper auf Palette montiert</li> <li>- Siphon-Set für Kondensat im Feuerraum</li> <li>- Wärmeschutz 80mm auf Gewebe kaschiert</li> <li>- Einbrennlackierte Kesselverkleidung separat verpackt</li> <li>- Schaltfeld mit witterungsgeführtem Regler LOGON B u. Aussenfühlerset QAC36</li> <li>- Minimaldruckwächter als Ersatz für Wassermangelsicherung nach EN12828</li> <li>- zweistufiger Blaubrenner mit Ansaugschalldämpfer</li> <li>- Heizölfilter mit Entlüfter</li> </ul> <p>Kesseltyp: STRATON L 66.2 Leistungsbereich: 45,0-65,1 kW Masse (HxBxT): 1330x780x1540 Einbringungsmasse: 1115x680x1215 mm Gewicht: 316 kg Abgasanschluss: DN 153 Prüfung: CE-2456 CN 106 Brennertyp: VECTRON B2.54 VD Erzielbare Leistung: 53,0 kW bis 1000müM VKF Nr./AEAI No/AICAA No.: 23537</p>	1	St		21'900.00
3731581	KESSELANSCHLUSS D153/D130 MM mit Manschette für STRATON L	1	St		427.00
12002528	SICHERHEITSGRUPPE R1"-3/4" 3BAR M.MAN.	1	St		115.00
3731873	SCHALLDÄMMHAUBE STRATON L mit Fernentriegelungskabel	1	St		469.00
3722409	SCHLAMMABSCHEIDER - Rp 1 1/4 zur effizienten Entfernung von Schlammpartikel aus dem Heizungswasser Höhe [mm]: 161 Länge [mm] : 88 Anschluss [Zoll]: Rp 1 1/4 Körper Material: Messing				

Code	Text	Menge	ME	Preis	Total
	Abscheider Material : Kupfer und Zinn Gewicht [kg]: 1,3 Nominal Durchfluss [m3/h]: 3,6 Druckverlust [bar]: 0,013 Min. Schlammteilchen Grösse [µm]: 5 Min. Temp. [Gr. C]: 0 Max. Temp. [Gr. C]: 110 Max. Druck [bar]: 10 Max. Strömungsgeschwindigkeit [m/s]: 1 Wasser / Frostschutz: max. 50%	1	St		295.00
13010959	ANSCHLUSSKABEL FÜR GEWÄSSERSCHUTZVENTIL	1	St		67.00
12006552	Brandschutz Magnetventil mit 3/8"Gewinde 7W Leistungsaufnahme	1	St		247.00
11002600	ANLEGEFÜHLER QAD36/201 MIT 4 M KABEL	1	St		108.00
3722598	SPEICHERFÜHLER QAZ 36 MIT 6 M KABEL für Brauchwasser- und Pufferspeicher	1	St		81.00
ZCSC0000...	ÖLVERSORGUNG ANPASSEN BIS 3 M Arbeiten: Filter + Gewässerschutzventil montieren, Ölleitung vom Gewässerschutz- ventil bis zur Heizung anpassen. Ohne Ersatz von der Ölleitung und ohne Material.	1	St		384.00
ZCSC0000...	BRENNERMONTAGE TYP B	1	St		384.00
ZCSC0000...	INBETRIEBNAHME TYP E	1	St		869.00
3727243	SERVICE- UND ANLAGEHANDBUCH ELCO	1	St		36.00
	Rabatt	15.00 %		25'382.00	-3'807.30
	LSVA/Transport auf Material		pauschal		522.40
	Boiller 800 Liter	1	St		(5'500.00)
	Boiler 1000 liter	1	St		(6'500.00)
<b>242.0</b>	<b>Total Wärmeerzeuger</b>				<b>22'097.10</b>
<b>242.1</b>	<b>Leitungen</b>				
	Leitung Material in Press System Liefern	1.00	PI		765.90
<b>242.1</b>	<b>Total Leitungen</b>				<b>765.90</b>
<b>242.4</b>	<b>Warmwassererwärmer</b>				
	Leitung Material in Press System Liefern	1.00	PI		985.80
<b>242.4</b>	<b>Total Warmwassererwärmer</b>				<b>985.80</b>
<b>242.5</b>	<b>Transport und Montage</b>				
	Anschlüsse aller beigelieferten Komponenten der Firma Elco anschliessen. Leitung Material in Press System ausführen.	1.00	PI		2'900.00
<b>242.5</b>	<b>Total Transport und Montage</b>				<b>2'900.00</b>
<b>242</b>	<b>Total Wärmeerzeugung</b>				<b>26'748.80</b>

Code	Text	Menge	ME	Preis	Total
<b>249</b>	<b>Uebrig</b>				
	<b>Elektriker</b>				
	Alles Abhängen und wieder installieren und inkl. Material und IBN dabei sein	1	St		1'750.00
	<b>Kamin</b>				
	- Montieren im Raum bis zum Schacht und vom Schacht bis Über den Dach	1	St		1'680.00
	- Kamin Liefern mit mehreren Zubehör was dazu gehört zum Fertigstellung	1	St		1'820.48
	<b>Miet- Auto mit Hebebühne</b>				
	Miet-Auto Für die Erstellung von Kamin	1	St		850.00
<b>249</b>	<b>Total Uebrig</b>				<b>6'100.48</b>
<b>24</b>	<b>Total Heizungsanlagen</b>				<b>34'349.28</b>
	<b>Total</b>				<b>34'349.28</b>

### Zusammenfassung

24	Heizungsanlagen			
240	Uebergangsposition			
240.0	Demontgearbeiten	1'500.00		
240	Total Uebergangsposition		1'500.00	
242	Wärmeerzeugung			
242.0	Wärmeerzeuger	22'097.10		
242.1	Leitungen	765.90		
242.4	Warmwassererwärmer	985.80		
242.5	Transport und Montage	2'900.00		
242	Total Wärmeerzeugung		26'748.80	
249	Uebriges		6'100.48	
24	Total Heizungsanlagen			34'349.28
	<b>Total</b>			<b>34'349.28</b>
	MWST	8.10 %	34'349.28	2'782.30
	<b>Gesamttotal CHF</b>			<b>37'131.60</b>

Zahlungskonditionen: 15 Tage netto

Garantie: nach SIA

Gültigkeit: 30 Tage

Wir würden uns freuen, diese Arbeit für Sie ausführen zu dürfen. Für weitere Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse

Unterschrift:

Unterschrift Auftraggeber:

Basel, 17.12.2024  
ConTech Installationen GmbH  
Riza Fejzuli

Arlesheim, 17.12.2024  
Herr Blanc