



SANITÄR
HEIZUNG
SERVICE

Futuro Immobilien AG
Postplatz 1
4144 Arlesheim

MWSt. Nr.: CHE-105.968.079

Arlesheim, 25. November 2021 / ajf

Offerte

Nr.: HO 210098
Objekt: MFH In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim
Anpassen der Kaminanlage

Sachbearbeiter: Fariz Ajrulovski
Arbeitsgattung: BKP 24 HEIZUNGSANLAGEN

Sanierung Kaminanlage

Anlagebeschrieb:

Das bestehende Abgasanschluss für den Heizkessel soll aus Lärmtechnische gründen Saniert werden.

In unserer Offerte sind enthalten:

- Sämtliche nachfolgenden Materialien der Positionen Kaminanlage.
- Fachmännische Montage
- Inbetriebnahme der Anlage

In unserer Offerte sind nicht enthalten (bauseitige Leistungen)

- eventuelle Malerarbeiten falls notwendig
- Mauerarbeit falls notwendig
- Feinreinigung nach Beendigung der Umbauarbeiten Heizung. (Der Heizraum wird von unseren Monteuren nach Abschluss der Arbeiten besenrein verlassen).

Demontagarbeiten

Demontage folgender Anlageteile
inkl. Abtransport und fachgerechter Entsorgung der
Altmaterialien.

- Nicht benötigte Abgasformteile

Grobreinigung nach beendeten Arbeiten im Bereich
des Arbeitsplatzes und der Transportwege
(besenrein).

	LE	1.0	300.00	300.00
Total Demontagarbeiten			Fr.	300.00

Kaminsanierung

Einwandiges Edelstahl-Sanierungssystem
in Elementbauweise mit Steckmuffenverbindung
Schiedel PRIMA PLUS Ø 150 / 0,6 mm

- PPL 150 Längenelement L250mm
- PPL 150 Element mit 3 Messöffnungen 3/4" L150mm
- PPL 150 Kondensatabscheider L150mm
- ICM 100 Klemmband DN150
- PPL 150 Winkel 15°
- PPL 150 Winkel 45°
- PPL 150 Winkel 90°
- PPL 150 Schallabsorber Oel-Gas
- PPL 150 Rohrschelle Anschluss 1/2" Aussengewinde
- PPL Innengewinderohr zu Rohrschelle 1/2" 1000mm
- PPL Grundplatte 1/2" zu Rohrschelle
- PPL 150 Abgasschalldämpfer Schallred. 15DB L580mm

	Stk	1.00	2'596.50	2'596.50
--	-----	------	----------	----------

Transport und Montage

Transport und Montage:
Transport aller aufgeführten Materialien und Werkzeuge franko Baustelle.

Montage der Materialien durch unsere ausgebildeten Fachleute, inkl. Montageüberwachung durch unser technisches Personal.

	LE	1.0	1'677.85	1'677.85
--	----	-----	----------	----------

Total Transport und Montage

			Fr.	1'677.85
--	--	--	------------	-----------------

Total Kaminsanierung

			Fr.	4'274.35
--	--	--	------------	-----------------

Total Sanierung Kaminanlage

			Fr.	4'574.35
--	--	--	------------	-----------------

Objekt: MFH In den Hagenbuchen 8, 4144 Arlesheim

Zusammenfassung

Sanierung Kaminanlage

Total Demontagearbeiten 300.00

Kaminsanierung

Total Transport und Montage 1'677.85

Total Kaminsanierung 4'274.35

Total Sanierung Kaminanlage Fr. 4'574.35

Brutto Fr. 4'574.35

Rabatt % -3.00 4'574.35 -137.25

Skonto % -2.00 4'437.10 -88.75

Netto 2 Fr. 4'348.35

Mehrwertsteuer % 7.70 4'348.35 334.80

Total inkl. MWSt. Fr. **4'683.15**

Wir danken für Ihre Anfrage und freuen uns, wenn wir die offerierten Arbeiten für Sie ausführen dürfen.

Eine fachgerechte und speditive Arbeitsausführung sichern wir Ihnen schon heute zu.

Freundliche Grüsse

A. Lenz AG



Roger Handschin



Fariz Ajrulovski