



Schneebeli

& Co AG



Fensterbau, Schreinerei, Klappläden, Telefon 061 715 90 90, Fax 061 715 90 99
Fabrikation + Verkauf: Bodenmattstr. 32, Postfach, 4153 Reinach

EINGEGANGEN 23. Dez. 2010

Futuro Immobilien AG
Frau Ch. Witschard
Postplatz 1
4144 Arlesheim

O F F E R T E: 20102045

4153 Reinach, 22.12.2010

Betrifft: **MFH In den Hagebuchen 8, 4144 Arlesheim**

Sachbearbeiter: P. Blattner

Unsere MwSt - Nummer 117 361

Sehr geehrte Frau Witschard


Wir danken Ihnen für Ihre Anfrage und unterbreiten Ihnen gerne das folgende Angebot:

K U N S T S T O F F - F E N S T E R

MIT ISOLIERVERGLASUNG SYSTEM MITTELDICHTUNG

- Kunststoff:** Durchgehend weiss eingefärbte Profile aus Hart-PVC, schlagzäh, licht- und wetterbeständig.
- Rahmen:** Anschlagrahmen aus Kunststoff, mit verzinktem Stahl verstärkt gemäss den Richtlinien des Profilherstellers.
- Flügel:** Mehrkammerprofil aus Kunststoff mit Anschlag- und Mitteldichtung, mit verzinktem Stahl verstärkt gemäss den Richtlinien des Profilherstellers.
Das Verbundglaselement wird im Flügel beidseitig mit hellgrauem Dichtungsgummi abgedichtet.
- Verschlüsse:** Verdeckte Rollkantenverschlüsse (SIEGENIA) mit exzentrischer Andruckverstellung.
- Sicherheit:** Wir produzieren sämtliche Fenster und Türen mit einem erweiterten Einbruchschutz (Stahlschliessplatten mit Pilzkopf oben und unten)
- Montage:** Die Fenster werden auf die verputzte Mauerleibung montiert.
- Vorteile:** Keine Malerarbeiten und späteren Unterhaltskosten, kein Verrotten und Verfaulen, hohe Wärme- und Schalldämmung, weniger Heizkosten.

Pos. 1



NG:Eingang

Hebeschiebetür 2-flügelig
Schiebetür links mit unterer
Rahmenverbreiterung bis
maximal 200mm

Der Kran für die Einbringung
der Elemente ist im Positions-
preis enthalten.

HS-Portal 300/400

Demontage Rahmen und Flügel

Ausschäumen der Hohlräume

Erstellen der äusseren Silikonfugen

Erstellen der inneren Deckleisten


Isolierglas U-Wert 0.7, 33 dB, 4/12/4/12/4

Randverbund ACS plus (Kunststoff)

Rahmenausmass (Breite x Höhe)

3590 x 2310 mm	Stk. 7	5'405.00	37'835.00
----------------	--------	----------	-----------

Pos. 2



NG:Stirne

Hebeschiebetür 2-flügelig
Schiebetür links mit unterer
Rahmenverbreiterung bis
maximal 200mm

Der Kran für die Einbringung
der Elemente ist im Positions-
preis enthalten.

HS-Portal 300/400

Demontage Rahmen und Flügel

Ausschäumen der Hohlräume

Erstellen der äusseren Silikonfugen

Erstellen der inneren Deckleisten


Isolierglas U-Wert 0.7, 33 dB, 4/12/4/12/4

Randverbund ACS plus (Kunststoff)

Rahmenausmass (Breite x Höhe)

3590 x 2310 mm	Stk. 2	5'405.00	10'810.00
----------------	--------	----------	-----------

Pos. 3

**NG:Eingang**

Fenster 2-flüglig mit Einhand-Drehkipp
im rechten Flügel. Im linken Flügel
Stulpriegelverschluss.

Demontage Rahmen und Flügel

Ausschäumen der Hohlräume

Erstellen der äusseren Silikonfugen

Erstellen der inneren Deckleisten

Isolierglas U-Wert 0.7, 33 dB, 4/12/4/12/4

Randverbund ACS plus (Kunststoff)

Rahmenausmass (Breite x Höhe)

2290 x 1155 mm	Stk. 7	1'305.00	9'135.00
----------------	--------	----------	----------

Pos. 4

**ZG:Treppe**

Fenster 1-flüglig mit Bandseite
unten und Griff oben mittig

Fenster 1-flüglig mit Bandseite
unten und Griff oben mittig

Demontage Rahmen und Flügel

Ausschäumen der Hohlräume

Erstellen der äusseren Silikonfugen

Erstellen der inneren Deckleisten

Isolierglas U-Wert 0.7, 33 dB, 4/12/4/12/4

Randverbund ACS plus (Kunststoff)

Rahmenausmass (Breite x Höhe)

3000 x 600 mm	Stk. 2	1'019.00	2'038.00
---------------	--------	----------	----------


Pos. 5

Gersüst

Erstellen eines Gerüsts für eine Arbeitshöhe von ca.
400 cm für die Montage der sehr hoch liegenden Treppen-
hausfenster

Stk.	2	450.00	900.00
------	---	--------	--------

Pos. 6

**NG:Stirne**

Fenster 2-flüglig mit Einhand-Drehkipp
im rechten Flügel

Demontage Rahmen und Flügel

Ausschäumen der Hohlräume

Erstellen der äusseren Silikonfugen

Erstellen der inneren Deckleisten


Isolierglas U-Wert 0.7, 33 dB, 4/12/4/12/4

Randverbund ACS plus (Kunststoff)

Rahmenausmass (Breite x Höhe)

1500 x 1155 mm	Stk. 2	987.00	1'974.00
----------------	--------	--------	----------

Pos. 7




NG:Stirne

Fenster 1-flüglig zum seitlich öffnen,
mit Einhand-Drehkipp. Bandseite rechts
Demontage Rahmen und Flügel
Ausschäumen der Hohlräume
Erstellen der äusseren Silikonfugen
Erstellen der inneren Deckleisten
Isolierglas U-Wert 0.7, 33 dB, 4/12/4/12/4
Randverbund ACS plus (Kunststoff)

Rahmenausmass (Breite x Höhe)

950 x 1155 mm	Stk. 4	692.00	2'768.00
---------------	--------	--------	----------

Pos. 8




NG:Garten

Fenster 2-flüglig mit Einhand-Drehkipp
im rechten Flügel
Demontage Rahmen und Flügel
Ausschäumen der Hohlräume
Erstellen der äusseren Silikonfugen
Erstellen der inneren Deckleisten
Isolierglas U-Wert 0.7, 33 dB, 4/12/4/12/4
Randverbund ACS plus (Kunststoff)

Rahmenausmass (Breite x Höhe)

1570 x 1155 mm	Stk. 2	1'015.00	2'030.00
----------------	--------	----------	----------

Pos. 9




NG:Garten

Fenster 2-flüglig mit Einhand-Drehkipp
im rechten Flügel. Im linken Flügel
Stulpriegelverschluss.
Demontage Rahmen und Flügel
Ausschäumen der Hohlräume
Erstellen der äusseren Silikonfugen
Erstellen der inneren Deckleisten
Isolierglas U-Wert 0.7, 33 dB, 4/12/4/12/4
Randverbund ACS plus (Kunststoff)

Rahmenausmass (Breite x Höhe)

2290 x 1155 mm	Stk. 2	1'305.00	2'610.00
----------------	--------	----------	----------

Pos. 10




NG:Garten

Fenster 2-flüglig mit Einhand-Drehkipp
im rechten Flügel
Demontage Rahmen und Flügel
Ausschäumen der Hohlräume
Erstellen der äusseren Silikonfugen
Erstellen der inneren Deckleisten
Isolierglas U-Wert 0.7, 33 dB, 4/12/4/12/4
Randverbund ACS plus (Kunststoff)

Rahmenaussemass (Breite x Höhe)

1570 x 1155 mm Stk. 4 1'015.00 4'060.00

Pos. 11



NG:Garten


Fenster 1-flüglig zum seitlich öffnen,
mit Einhand-Drehkipp. Bandseite links

Balkontüre 1-flüglig mit Drehflügel
Schnäpper und eloxiertem Alu-Griffli
ausser, Bandseite rechts
Demontage Rahmen und Flügel
Ausschäumen der Hohlräume
Erstellen der äusseren Silikonfugen
Erstellen der inneren Deckleisten
Isolierglas U-Wert 0.7, 33 dB, 4/12/4/12/4
Randverbund ACS plus (Kunststoff)

Rahmenaussemass (Breite x Höhe)

1200 x 2200 mm Stk. 4 1'300.00 5'200.00

Pos. 12



DG:Eingang

Hebeschiebetür 2-flüglig
Schiebetür links mit unterer
Rahmenverbreiterung bis
maximal 200mm


Der Kran für die Einbringung
der Elemente ist im Positions-
preis enthalten.

HS-Portal 300/400

Demontage Rahmen und Flügel
Ausschäumen der Hohlräume
Erstellen der äusseren Silikonfugen
Erstellen der inneren Deckleisten
Isolierglas U-Wert 0.7, 33 dB, 4/12/4/12/4
Randverbund ACS plus (Kunststoff)

Rahmenaussemass (Breite x Höhe)

3590 x 2310 mm Stk. 2 5'405.00 10'810.00

Pos. 13**DG:Stirne**


Fenster 1-flüglig zum seitlich öffnen,
mit Einhand-Drehkipp. Bandseite rechts

Die Einteilung dieses Elements muss
noch definitiv geklärt werden.

Demontage Rahmen und Flügel
Ausschäumen der Hohlräume
Erstellen der äusseren Silikonfugen
Erstellen der inneren Deckleisten
Isolierglas U-Wert 0.7, 33 dB, 4/12/4/12/4
Randverbund ACS plus (Kunststoff)

Rahmenausmass (Breite x Höhe)

1750 x 1155 mm	Stk. 2	987.00	1'974.00
----------------	--------	--------	----------


Pos. 14**DG:Stirne**

Fenster 4-flüglig mit einem Setzpfeiler in
der Mitte und links und rechts Flügelpaar,
ein Flügel mit Einhand-Drehkipp-
Verschluss

Demontage Rahmen und Flügel
Ausschäumen der Hohlräume
Erstellen der äusseren Silikonfugen
Erstellen der inneren Deckleisten
Isolierglas U-Wert 0.7, 33 dB, 4/12/4/12/4
Randverbund ACS plus (Kunststoff)

Rahmenausmass (Breite x Höhe)

3150 x 1155 mm	Stk. 2	1'848.00	3'696.00
----------------	--------	----------	----------

Pos. 15**DG:Garten**


Fenster 1-flüglig zum seitlich öffnen,
mit Einhand-Drehkipp. Bandseite rechts

Demontage Rahmen und Flügel
Ausschäumen der Hohlräume
Erstellen der äusseren Silikonfugen
Erstellen der inneren Deckleisten
Isolierglas U-Wert 0.7, 33 dB, 4/12/4/12/4
Randverbund ACS plus (Kunststoff)

Rahmenausmass (Breite x Höhe)

950 x 875 mm	Stk. 3	620.00	1'860.00
--------------	--------	--------	----------

Pos. 16



DG:Garten

Fenster 2-flügelig mit Einhand-Drehkipp
im rechten Flügel. Im linken Flügel
Stulpriegelverschluss.

Demontage Rahmen und Flügel

Ausschäumen der Hohlräume

Erstellen der äusseren Silikonfugen

Erstellen der inneren Deckleisten

Isolierglas U-Wert 0.7, 33 dB, 4/12/4/12/4

Randverbund ACS plus (Kunststoff)

Rahmenausmass (Breite x Höhe)

2290 x 1155 mm	Stk. 2	1'305.00	2'610.00
----------------	--------	----------	----------

Pos. 17

Alu-Bleche

Lieferung und Montage von diversen äusseren Abschluss
blechen in RAL 9016 Dicke 2 mm Annahme:

1	2'500.00	2'500.00
---	----------	----------

Zuschläge:

Entsorgungskosten Rahmen und Flügel
in den Positionspreisen eingerechnet

Die erweiterte Basissicherheit, der speziell wärmedämmende
Abstandhalter, die 5-jährige Garantie auf Material und
Arbeit sowie die Montage durch einen gelernten Schreiner
sind bereits enthalten.

Unsere Konstruktion ist subventionsberechtigt.

Die Arbeiten am Sonnenschutz wie Lamellenstoren, Schienen,
Kurbeln,.. de- und remontieren erfolgt bauseits.

Bei den Hebeschiebetüren werden die Heizung und die
inneren Simse bauseits de- und remontiert, sowie durch
einen Fachmann der Anschluss an die neuen Schiebetüren
erstellt und die Dichtigkeit kontrolliert.

Die Wohnungen der Normgeschosse konnten nicht besichtigt
werden.

Summe brutto exkl. MwSt.		SFr.	102'810.00
Rabatt	5%	SFr.	5'140.50
B E T R A G		SFr.	97'669.50
MwSt.	8%	SFr.	7'813.55
E N D B E T R A G inkl. MwSt.		SFr.	105'483.05

Konditionen : 30 Tage Netto
 Liefertermin : nach Vereinbarung
 Garantie : 5 Jahre auf Material und Arbeit

Wir sind überzeugt, Ihnen ein günstiges Angebot unterbreitet zu haben.
 Es würde uns freuen, wenn wir für Sie diesen Auftrag ausführen dürften.
 Bitte beachten Sie im weiteren unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.
 Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

SCHNEEBERI & Co AG



Allgemeiner Hinweis : Wir stellen die Fenster von A bis Z selber her
 und montieren sie mit eigenen Monteuren.
 (keine fremden Montageequipen)
 Alle Fenster werden standardmässig mit dem
 erweiterten Einbruchschutz produziert.



schneebeli

& Co AG



Fensterbau, Schreinerei, Klappläden, Telefon 061 715 90 90, Fax 061 715 90 99
Fabrikation + Verkauf: Bodenmattstr. 32, Postfach, 4153 Reinach

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Für die Offertstellung und für das Ausmessen ist bei Schneebeli & Co AG ein Berufsfachmann zuständig. Im Angebot nicht berücksichtigte Arbeiten (Zusatzleistungen, verdeckte Arbeiten, Modifikationen) werden separat verrechnet.

Schneebeli & Co AG beschäftigt ausschliesslich eigene Mitarbeiter, um unseren Kunden eine saubere und fachmännische Arbeit zu garantieren. Trotz fachgerechter Arbeit können aber an Leibungen, an „hohlen“ Plättli, bei verdeckt liegenden Kabeln oder bei angrenzenden Bauteilen Schäden entstehen. Die Behebung erfolgt bauseits und ist in unserer Kalkulation nicht enthalten. Das Absperren und das Einholen von Allmendbewilligungen erfolgen bauseits oder durch uns nach Aufwand.

Die De- und Remontage von Lamellenstoren, Rolladen, das Versetzen von Kurbeln und von Rolladenschienen sowie das Versetzen von Heizkörpern ist bauseits auszuführen. Auf Wunsch können wir diese Arbeiten organisieren. Bei Kombinationen können die Rolladen auf den Fenstern abgestützt sein, die De- und Remontage der Rolladen erfolgen dann bauseits.

Unsere Monteure führen eine grobe Baureinigung durch. Das Abdecken und Wegstellen von Möbeln und Waren vor oder auf den Bauteilen sowie die Feinreinigung erfolgen bauseits. Werden diese Arbeiten durch uns ausgeführt, erfolgen sie ohne jede Garantie und werden nach Aufwand abgerechnet.

Alle Kunststoff-, Holz- und Holz-Metall-Fenster werden gemäss den Fertigungsvorschriften der Systemgeber hergestellt. Die permanente Prüfung durch anerkannte Prüfinstitute (EMPA,...) erfüllt die höchsten Anforderungen bezüglich Statik und Beschichtung.

Bitte beachten Sie, dass wir auf unsere Fenster eine Garantie von fünf Jahren auf Material (ohne Glasbruch) **und** Arbeit gewähren. (Die branchenübliche SIA-Norm beträgt nur zwei Jahre auf Arbeit). Bei allen anderen Arbeiten insbesondere bei Parkett- und Schreinerarbeiten erstreckt sich unsere Garantie auch auf die von uns bezeichneten Zulieferer. Garantiedauer gemäss SIA.

Wir bitten Sie, nach der Montage im Beisein eines Monteurs unsere Arbeit zu prüfen und das Abnahmeprotokoll zu unterzeichnen. Sie bestätigen damit, dass die Arbeit gemäss Ihren Wünschen ausgeführt wurde. Allfällige Beanstandungen wollen Sie bitte auf dem Abnahmeblatt kurz notieren. Für die fachtechnischen Kontrollen sind unsere Monteure zuständig.

Gedanken zur Umwelt:

Schneebeli & Co AG verpflichtet sich, alle demontierten Bauteile fachgerecht zu entsorgen. Alte Kunststoff-Fenster und Türen werden z.B. gegen eine Entsorgungsgebühr zerlegt und dem Recycling zugeführt. Bei Parkett- und Schreinerarbeiten legen wir Wert auf umweltverträgliche Produkte (kein Tropenholz, Verwendung von Wasserlack).



schneebeli

& Co AG



Fensterbau, Schreinerei, Klappläden, Telefon 061 715 90 90, Fax 061 715 90 99
Fabrikation + Verkauf: Bodenmattstr. 32, Postfach, 4153 Reinach

Sehr geehrte Damen und Herren

Dürfen wir uns und unsere Produkte kurz vorstellen und einige Punkte erwähnen, welche für die Qualität von Kunststoff- und Holzmetall-Fenstern, Schreinerarbeiten, Parkett und Alu-Klappläden von besonderer Bedeutung sind?

Schneebeli & Co AG wurde 1911 als Schreinerei und Fensterbetrieb gegründet. Im Sinne einer Erweiterung der Produktpalette hat sich **Schneebeli & Co AG** im Jahre 1970 entschlossen die Produktion von Kunststoff-Fenstern und -Türen aufzunehmen. Mit diesem Entscheid haben wir die Vorreiterrolle gespielt als erster Kunststoff-Fensterproduzent in Basel.

Heute besteht **Schneebeli & Co AG** aus der Fertigungsstrasse für Kunststoff-Fenster und -Türen, aus der mit modernsten Produktionsanlagen ausgerüsteten Bauschreinerei (inkl. Holzmetall-Fenster sowie aus der Parkett und der Alu-Klappladenabteilung. Welches sind nun die wichtigsten Punkte hinsichtlich der Qualität unserer Produkte?

- Erfahrung: Schneebeli & Co AG besitzt langjährige Erfahrung in allen Produktbereichen. Im Kunststoff-Fensterbau haben wir sogar die Pionierrolle in Basel gespielt.
- Produktion: Aufgrund unserer Spezialisierung auf das Renovationsgeschäft werden alle Fenster, Türen, Böden, Läden, Sims etc. individuell, ganz genau passend auf Ihre Bedürfnisse produziert und montiert. Zusätzlich haben wir keine fremden Montageequipen und kein einziger unserer Mitarbeiter wird im Akkordlohn entschädigt. Präzisionsarbeit ist somit garantiert.
- Lieferantenqualität: Unsere Lieferanten weisen alle langjährige Erfahrung auf und wurden von uns sorgfältig ausgewählt. Unser Glas beziehen wir von Glas Trösch Pratteln, Beschläge von Siegenia, Türblätter aus der Inner-schweiz und die Fensterprofile stammen von der Firma Thyssen aus Deutschland. Unsere Holzmetallfenster werden von der Firma Unilux nach unseren Plänen gefertigt. Alle diese Firmen sind für ihre rigorosen Qualitätskontrollen bekannt.
- Qualitätskontrolle: Schneebeli & Co AG besitzt einen EMPA-Kontrollstand. Auf diesem Prüfstand werden Türen und Fenster auf Schlagregen, Winddurchlässigkeit und Eckfestigkeit geprüft. Zusätzlich findet nach erfolgter Montage erneut eine Qualitätskontrolle statt. Hier wird der Bauherr beigezogen und es findet eine Abnahme statt. Bei allfälligen Servicearbeiten sind wir als regionaler Betrieb sofort bei Ihnen, um Probleme vor Ort zu lösen.

Ökologie:

Schneebeli & Co AG legt wert auf umweltschonende Produkte. Dies heisst Verwendung von Tropenhölzern nur in absoluten Ausnahmefällen, Berücksichtigung umweltschonender Lack- und Farbprodukte, schonender Energieverbrauch durch pneumatische Produktion, Recycling aller PVC-Resten und Zuführung aller Materialien in den primären Produktkreislauf.

Ästhetik:

Schneebeli & Co AG legt seit Jahren wert auf Eleganz und Optik. Gerne zeichnen wir Ihre Hauseingangstüren unverbindlich im Rahmen der Offertstellung, beraten Sie in der Farbgestaltung der neuen Aluläden oder erstellen ein Handmuster. Bei den Fenstern heisst Eleganz: schmale Mittelpartie (Mittelteil bei einem mehrflügligen Fenster) und lichtoptimierte Ausführung.

Flexibilität:

Wünschen Sie Einbruchschutz, haben Sie Terminprobleme, benötigen Sie einen zuverlässigen Schreiner, oder haben Sie ganz einfach einen Sonderwunsch? Schneebeli & Co AG ist in der Lage, diese Wünsche zu erfüllen.

Wir würden uns freuen, diesen Auftrag für Sie auszuführen und hoffen, Sie mit diesen kurzen Ausführungen beim Renovationsentscheid unterstützt zu haben. Für weitere Fragen, für eine Betriebsbesichtigung oder natürlich für ein persönliches Gespräch stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. Oder rufen Sie uns an, und wir besprechen Ihr ganz individuelles Problem in unserem Ausstellungsraum bei uns in Reinach.

Mit freundlichen Grüssen

SCHNEEBELI & Co AG



P. Blattner



schneebeli

& Co AG



Fensterbau, Schreinerei, Klappläden, Telefon 061 715 90 90, Fax 061 715 90 99
Fabrikation + Verkauf: Bodenmattstr. 32, Postfach, 4153 Reinach

Referenzliste für ALU-KLAPPLÄDEN

Wir freuen uns, Ihnen unsere Referenzliste für einige Objekte mit neuen Alu-Klappläden zu überreichen. Bitte beachten Sie, dass sämtliche Klappläden einzeln nach spezifischer Bausituation hergestellt werden. Bei Schneebeli-Klappläden erhalten Sie zudem die neuen Beschlagteile ohne Aufpreis in Ladenfarbe.

Gerne unterstützen wir Sie im Rahmen einer unentgeltlichen Bauberatung auch über unsere weiteren Dienstleistungen.

Unsere Dienstleistungen im Überblick

ALU-KLAPPLÄDEN	FENSTERBAU	SCHREINEREI
- 50 Modelle - 200 Farben - Heimatschutz - Rollgeformt oder stranggepresst	- Fenster und Türen n. Mass - Kunststoff-Fenster - Holzmetall-Fenster - Holz-Fenster - Wärmeschutzfenster - Sicherheitsfenster - Schallschutzfenster	- Alle Schreinerarbeiten - Innen- und Aussentüren - Sicherheitssanierungen - Kellerverschläge - Reparaturen - Bruchglas-Ersatz - Wohnungsabschlusstüren EI 30
- keine Rollladenarbeiten		- keine Küchen
- 6 – 8 Wochen Lieferfrist - Fenstermontage zeitgleich	- Eigene Produktion - Schmälste Mittelpartie - Kurze Lieferfristen möglich - 1. KSF-Produzent in Basel - 5 Jahre Garantie auf alles	- Zügige Ausführung

1911 gegründet, ausschliesslich eigene Mitarbeiter (keinerlei Akkord), effizient und unbürokratisch, einfache Terminvereinbarung, Bauberatung gratis.

EFH Baselstrasse 14, Typ: JP / purpurrot A. Thomann	Aesch	1997
EFH Sonnenbühlstrasse 11, Typ: JP / schokoladenbraun Dr. Hj. Tobler	Riehen	1997
REH Grabenmattweg 23, Typ: JS / nussbraun P. Balmer	Allschwil	1998
Ferienhaus Gassenackerweg 4, Typ: JP / oxydrot R. + H. Perret	Blauen	1998
MFH Bottmingerstrasse 29, Typ: JP / sepiabraun Designo AG, Basel	Münchenstein	1998
MFH Laufenstrasse 18, Typ: JS / tannengrün Ch. Winterstein	Breitenbach	1998
MFH Webergasse 21, EG: Typ: Spezialanfertigung OG: Typ: JVH / tannengrün (Denkmalschutz-Zone) IT Immobilien Treuhand AG	Basel	1998
REH Im Holeeletten 32, Typ: JP / olivgrün P. Balmer	Basel	1998 / 1999
REH Klusweg 83, Typ: JP / purpurrot E. Suter	Reinach	1999
MFH Hasenmattstrasse 8, Typ: JP / achatgrau E. Bernhard, Meilen	Basel	1999 / 2000
EFH Hegenheimermattweg 66, Typ: JP / moosgrün H. Gürtler-Sutter	Allschwil	2000
REH Uferstrasse 7, Typ: JSV / signalblau A. + G. Gaugler	Lausen	2000

EHF Langmattweg 27, Typ: JP / purpurrot C. Bucherer	Allschwil	2000
EFH Wabigenweg 6, Typ: SR / JP / moosgrün K. Lüscher	Buus	2000
MFH Knöringerstrasse 8, Typ: JP / terracotta (Hofseite) Typ: Spezialanfertigung mit Montagerahmen (Strassenseite) Serimo Immobiliendienste AG	Basel	2000
REH Paradieshofstrasse 135, Typ: JS / nach NCS-Farbschema G. Beldi	Basel	2001
EFH Hohlweg 7, Typ: JP / tannengrün H. Kellenberger	Riehen	2001
Smuggler's Pub Bottmingerstrasse 40, Typ: JP / oxydrot Lotus Treuhand AG	Oberwil	2001
EFH Baumgartenweg 18, Typ: LYON / pastelltürkis H. Sütterlin	Schönenbuch	2001
REH Grabenmattweg 18, Typ: JP / moosgrün R. Cavin	Allschwil	2001
REH Grabenmattweg 20, Typ: JP / purpurrot E. Wagner	Allschwil	2001
REH Holbeinstrasse 15, Typ: BERN / weiss (mit Stichbögen als Hohlkonstruktion) L. Uehlinger	Basel	2001
REH Bachgrabenweg 1, Typ: JPV / purpurrot R. Achermann	Allschwil	2002
EFH Schulackerstrasse 17, Typ: JP / pupurrot T. Abächerli	Münchenstein	2001

EFH Büsserachstrasse 78, Typ: JP und JPV / moosgrün H. Neyerlin	Fehren	2002
EFH Gempenstrasse 14, Typ: JS / tannengrün J. Buchmüller	Therwil	2002
MFH Hauptstrasse 33, (Metzgerei Jenzer) Typ: JP / tannengrün H. + T. Herzog	Reinach	2002
EFH Oberdorfstrasse 19, Typ: JP / moosgrün H. + M. Schulz	Hochwald	2002
MFH Heuwinkelstrasse 6 + 8, Typ: JS / signalblau Schaeppi Grundstücke + Verwaltungen	Allschwil	2002
EFH Paradiesstrasse 70, Typ: ROM / moosgrün R. Kitzmüller	Riehen	2002
EFH Keltenweg 15, Typ: JS / moosgrün K. Halbeisen	Reinach	2002
REH Reinacherstrasse 43, Typ: JS / reinweiss D. + M. Aregger	Therwil	2002
ETW Talackerstrasse 1 + 3, (144 Alu-Klappläden) Typ: JS / tannengrün STWEG Talackerstrasse 1 / 3	Reinach	2003
EFH Schönenbuchstrasse 37, Typ: JS / RAL-Farbe: Rapsgelb W. Meury	Allschwil	2003
EFH Reinacherstrasse 47, Typ: JS / Reinweiss L. Wannaz	Therwil	2003
MFH Delsbergerallee 88, Typ: ROM / reinweiss D. Blattner	Basel	2003

Restaurant Schlüssel Hauptstrasse 29, Typ: JP / tannengrün (historischer Gasthof) A. + M. Wälti-Herzog	Reinach	2004
EFH Schützenstrasse 30, Typ: ROM / purpurrot H. Ehrsam	Birsfelden	2004/05
EFH Liestalerstrasse 22, Typ JVH / tannengrün M. Sauter	Seltisberg	2004
MFH Wartenbergstrasse 44, Typ: Basel / laubgrün P. Vonlanthen	Birsfelden	2004
EFH Flühstrasse 14, Typ: JHV (im bestehenden Hausteil) Typ: JS (Anbau Gartenseite) Farbe: Farngrün B. + S. Gschwend	Hofstetten	2004
MFH Neubadstrasse 149, Typ: ROM + JS Spezial-Farbe: Terracotta IT Immobilien Treuhand, Basel	Basel	2004
EFH Neuweilerstrasse 94, Typ: JP / laubgrün D. + M. Peduzzi	Basel	2004
EFH Markircherstrasse 11, Typ: JP / moosgrün M. Braun	Basel	2005
ETW Sonnenweg 15 + 17, (108 Alu-Klappläden) Typ: JS / tannengrün STWEG Sonnenweg 15 / 17	Reinach	2005
EFH Apfelseestrasse 97, Typ: JP / moosgrün W. Tschopp	Dornach	2005
EFH Kundmatt 16, Typ: JP / moosgrün B. Tschopp	Laufen	2005
EFH Sonnenhaldenweg 17 Typ: AMS / sepiabraun M. Speiser	Zeiningen	2005

MFH Gellertstrasse Nr. 32, 34, 40, 44 + 46 und Hirzbodenweg 7 (224 Alu-Klappläden) Typ: AS / in spez. NCS-Farben Serimo AG Basel / PK UBS	Basel	2005
EFH Maiengasse 59, Holzschlagläden (Heimatschutzmodell) Montage: grundiert / bauseitig: Fertiganstrich A. + E. Doerr	Basel	2006
EFH Im Eggacker 16 Typ: JP / moosgrün R. Dellenbach (Holz Metall-Fenster siehe Referenzliste Schreinerei)	Magden	2006
MFH Wanderstrasse 139 Typ: ROM / nussbraun D. Dorner via gribi theurillat	Basel	2006
EFH Stockackerstrasse 79 Typ: Bern - Sonderanf. / moosgrün E. + S. Harder	Reinach	2006
EFH Inzlingerstrasse 37 Typ: JP+JPV / taubenblau C. Nyffenegger	Riehen	2006
REH Blumenweg 19 Typ: JP / verkehrsweiss H. Hagenbuch	Oberwil	2006
Wohngenossenschaft Bettingen Hauptstrasse 70 Typ: JPV / moosgrün (62 Stück) J. Dominé	Bettingen	2007
Neumattering 1 Typ: JS / signalblau K. + S. Schaub	Gempen	2007
EFH Känelmattweg 28 Typ: JS / Achatgrau J. Fankhauser-Kunz	Therwil	2007
EFH Römerweg 19 Typ: JS / purpurrot M. Gschwind	Muttenz	2007
EFH Grenzacherweg 169 Typ: Paris / schokoladenbraun J.-P. Villosz	Riehen	2007

MFH Hüslimattstrasse 2 Typ: JS / weinrot E. + G. Baschong	Muttenz	2008
Römisch-Katholische Landeskirche Munzachstrasse 2 Typ: JP / moosgrün	Liestal	2008
MFH Grellingerstrasse 32 Typ: Paris/Paris SR / tannengrün Hauswerk Architekturbüro, Basel	Basel	2008
MFH Neuweilerstrasse 75 Typ: JS / moosgrün D. + T. Jeannotat	Basel	2008
MFH Rosengartenweg 9 Typ: Paris - SR / Bern - SR NCS - Sonderfarbe: rotviolett I. Zimmermann	Basel	2008
Wohngenossenschaft Gempenblick Seltisbergerstrasse 8 - 30 Typ: JVA / moosgrün A. Spitznagel	Basel	2008
MFH Bottmingerstrasse 38 Typ: MS / Nussbraun EPM (ex Serimo)	Münchenstein	2009
EFH Drosselweg 1 Typ: ROM, Zug / purpurrot S. + J. Schiesser	Dornach	2009
EFH Baselstrasse 59 Typ: ROM / purpurrot A. Krauth	Reinach	2009

Basel/Reinach, im März 2009